

KONSTRUKCJA PARTERU

skala 1:50

UWAGA:

1. Budynek istniejący - wymiary i lokalizację elementów budynku sprawdzać w naturze.
2. Nie rozkuwac istniejacych nadproży ani ich podparć na na murze na przebicia instalacyjne. W razie takiej konieczności powiadomić autora opracowania.
3. Przebicia i wnęki do szerokości 45 cm, o ile pozostaje minimum 25 cm muru z boków do oparcia można wykonywać bez konieczności wkuwania nadproży.

OZNACZENIE ELEMENTÓW :

- WYBURZENIA I WYKUCIA
- MURY ISTNIEJĄCE, POZOSTAWIANE BEZ ZMIAN
- PROJEKTOWANE MURY I ZAMUROWANIA Z CEGŁY
- PROJEKTOWANE MURY I ZAMUROWANIA Z GAZOBETONU

Beton klasy C16/20
Stal klasy AIIIN (rp. RB500W)
Otulina zbrojenia głównego 2,5 cm
Mury nowe - cegła ceramiczna pełna klasy 15 MPa na zaprawie marki M5
- gazobeton klasy 6 MPa
Stal kształtowa - S235JR

WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ NA KONDYGNACJI:

1.	NP80 L= 900 mm	1 szt.
2.	NP100 L= 1050 mm	2 szt.
3.	NP100 L= 1300 mm	2 szt.
4.	NP120 L= 1200 mm	2 szt.
5.	NP120 L= 1500 mm	6 szt.
6.	NP140 L= 1500 mm	2 szt.
7.	NP140 L= 2000 mm	2 szt.
8.	NP160 L= 1600 mm	2 szt.

WYKAZ PREFABRYKATÓW NA KONDYGNACJI:

Belki nadprożowe L19 N150 4 szt.



BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	SKALA:	1:50
ADRES:	Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9	BRANŻA:	K
PRZEDMIOT OPISU/WYK.:	KONSTRUKCJA PARTERU	DATA:	06.2017r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Paliński	NR ZLECENIA:	P/3882/S
OPRACOWAŁ		NR OPISU/WYK.:	K-4
SPRAWDZIŁ	inż. Paweł Małachowski		