


RZUT DACHU

skala 1:50


detal konstrukcji komina (obudowa wyrzutni went.mech.)



- 1- Oplątowanie podwójne z płyt g-k gr.15mm(ponad dachem płyty włóknowo-cementowe)
2- Kształtownik CW100
3- Kształtownik UW100
4- Wypełnienie z masy gipsowej wzmocnionej taśmą z włókna szklanego
5- Warstwa z płyt wełny mineralnej grubości 50mm i gęstości 50kg/m3
6- Wkręty Ø3,5x25mm i 3,5x45mm
7- Wkręty Ø3,9x11mm w rozstawie maksymalnie co 20cm
8- Narożnik ochronny

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZPROJEKTANTEM ARCHITEKTURY LUB POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. Piony kanalizacyjne ponad dachem zakończone kominami wentylacyjnym ceramicznym w systemie dachówkowym;
3. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, spadek minimalny= 2mm/m. Nowe rynny i rury spustowe mocować w miejscu zdemontowanych;
4. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej;
5. Połąc dachu wyposażać w systemowe drabinki śniegowe, ławy i stopnie kominlarskie;
6. Oznaczenia wentylacji: 0 -piwnica, P -parter, 1 -piętro, 2 -poddasze;

UWAGA: NA PLANOWANĄ INWESTYCJĘ ZOSTAŁA WYDANA PRZEZ STAROSTĘ NOWOMIEJSKIEGO, DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR. AB.7351-MN-386/09 Z DNIA 14.12.2009r.



bpbw BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28 <small>Projektujemy od 1997 roku.</small>			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
OBJEKT:	SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	SKALA:	1:50
ADRES:	Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza 10 dz.nr 81/18 obr.9	BRANŻA:	A
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT DACHU	DATA:	07.2017r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski <small>Specjalność architekoniczna-bez ograniczeń</small>	UPRAWNIENIA	3/2004/OL
OPRACOWAŁ	Teresa Młynowska	PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Ewa Kołoszko <small>Specjalność architekoniczna-bez ograniczeń</small>		
			NR. ZLECENIA: P/3882/S NR. RYSUNKU A-6